## CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI

RETICOLO IDRICO di BONIFICA: Naviglio Martesana

## RELAZIONE DI PERIZIA GIUSTIFICATIVA

(art. 140 D.lgs 36/2023)

L'anno 2024 il giorno 20 (venti) del mese di giugno il sottoscritto dott.

Marco Tresoldi del Consorzio Est Ticino Villoresi si è recato sul Naviglio

Martesana in comune di Bellinzago Lombardo, per dare seguito alla

definizione del pronto intervento per la risoluzione delle criticità riscontrate a seguito dell'aggravamento della situazione di tenuta del fondo

del Naviglio Martesana meglio riportata nel verbale di sopralluogo e

accertamento della somma urgenza del 14.06.2024, sinteticamente riportate nel seguito:

 Ripristino falle sul fondo del Naviglio Martesana in corrispondenza della progressiva km 15+510, createsi a seguito degli eventi atmosferici del 11 e 12 giugno 2024;

## LAVORI PREVISTI PER RIMUOVERE LA SITUAZIONE DI PERICOLO

Lavori di pronto intervento: Realizzazione di parziale demolizione della soletta di protezione dell'attraversamento della Trobbia per individuare le fessurazioni/danneggiamenti del manufatto a sifone. Successivamente si procederò con intasamento mediante pietrame intasato in calcestruzzo, al fine di arrestare le venute a'acqua fluenti verso il manufatto di sottopasso. I lavori immediatamente necessari per rimuovere







lo stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità risultano:

- Formazione di tura provvisoria all'interno dell'alveo del Naviglio per garantire l'assenza di acqua nelle aree di cantiere e, nel contempo, mantenere un adacquamento del tronco a valle sufficiente alla sopravvivenza della fauna ittica;
- 2. Demolizione progressiva di porzione della soletta, atta ad individuare l'infiltrazione nella tubazione;
- Ripristino delle porzioni di manufatto a sifone danneggiate/compromesse;
- Intasamento della porzione sommitale e superficiale mediante calcestruzzo;
- 5. Rimozione della tura e smobilitazione del cantiere.

Stima dei costi: L'importo dei lavori da eseguire è redatto nei termini di cui al comma 5 dell'art. 140 del D.lgs 36/2023 utilizzando per i noli e la manodopera il prezziario regionale di Regione Lombardia ed. 2024.

L'importo complessivo dell'attività, comprensivo degli oneri di sicurezza, è stato definito in € 48.573,09 come riportato nel computo metrico allegato alla presente relazione.

## SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA

L'importo dei lavori da eseguire, comprensivo degli oneri di sicurezza.

È è stato definito € 48.573,09. Complessivamente il quadro economico

dell'intervento assomma ad € 66.156,55, comprendendo IVA, spese
generali e tecniche ed imprevisti.

TEMPI DI ESECUZIONE

De

M K

I termini per dare compiute le opere è previsto entro 12 giorni naturali e consecutivi dall'inizio dei lavori avvenuto in data 14 giugno 2024.

Bellinzago Lombardo, 20 giugno 2024



Visto, il Responsabile di Progetto

Andrea Ferrari

visto, il Direttore Generale Consorzio Est Ticino Villoresi

/ Ing. Valeria Chinaglia

ı Alleğati:

- Allegato 1 CME Pronto intervento fondo Naviglio
- Allegato 2 Oneri sicurezza
- Allegato 3 Quadro economico

\_\_\_\_\_\_