



Regione Lombardia



CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Via Lodovico Ariosto, 30- 20145 Milano

OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA E RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE DEL TORRENTE MOLGORA, IN COMUNE DI
PESSANO CON BORNAGO E ALTRI
2° LOTTO -STRALCIO CONNESSIONE PISTA CASSINA DE
PECCHI CON VIABILITA' ESISTENTE

PROGETTO ESECUTIVO

DATA
LUG 2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CODICE
MOL
3.2101

SCALA
-
REV.
00

I progettisti

Ing. Alessandro Balbo
Ordine Ingegneri Milano - N. A22903

Ing. Giacomo Galimberti
Ordine Ingegneri Como - N. 2171A

WISE

Dr Geol. Alessandro Uggeri
Ordine dei Geologi della Lombardia - N. 712

Ing. Chiara Maria Farioli
Ordine Ingegneri Varese - N. 3592 sezione A

Idrogea
servizi S.r.l.

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
00	07/2025	PRIMA EMISSIONE	GG	AB	GG

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	pista di servizio (SpCat 1)							
1 / 1 LOM241.OC.EEA.c 09.A6400.Na000.00 00.b LOM252.OC.EEA. Mc09.A6400.Na000. 0000.b	OPERA: Scotico di terra generico. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione (erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni); separazione rifiuti vegetali; demolizione ... RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a) Tratto L - Comune di Cassina de Pecchi Intervento L.2.1 - connessione con viabilità esistente pista sez A-E scotico		220,00	2,500	0,200	110,00		
	SOMMANO 1 m³					110,00	14,85	1'633,50
2 / 2 LOM241.OC.ITA.c0 9.D2100.Na000.000 0.a LOM252.OC.ITA.M c09.D2100.Na000.0 000.-	OPERA: Cassonetto stradale di terra generico; spessore [cm] ≤ 50. LAVORO: Scavo. Incluso: carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. OP Cassonetto ... RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a) Tratto L - Comune di Cassina de Pecchi Intervento L.2.1 - connessione con viabilità esistente pista sez A-E	0,90	220,00	2,500	0,300	148,50		
	SOMMANO 1 m³					148,50	15,65	2'324,03
3 / 3 LOM241.OC.EEA.c 09.A6402.Na000.00 00.- LOM252.OC.EEA. Mc09.A6402.Na000. 0000.-	OPERA: Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo a ... Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) Tratto L - Comune di Cassina de Pecchi Intervento L.2.1 - connessione con viabilità esistente pista sez A-E scavo sottofondo con reimpiego scavo canale di irrigazione in terra	0,10	220,00	2,500	0,300	16,50		
	SOMMANO 1 m³		73,00	0,500		36,50		
						53,00	4,57	242,21
4 / 4 LOM241.OC.AAA.a 23.A0000.Na000.00 20.- LOM252.OC.AAA. Pa23.A0000.Na000. 0025.a	OPERA: Terreno di terra generico. LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico. Incluso: sostanze collanti naturale. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscela (2 litri/mq) di collante ... resione; capacità cisterna [m³] = 1. Incluso: cisterna. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1050.a) idrosemmina canale irriguo		73,00	2,000		146,00		
	SOMMANO 1 m²					146,00	4,46	651,16
5 / 5 LOM241.OC.EEA.a 02.C2700.D0013.05 25.- LOM252.OC.EEA.P a02.C2700.D0013.0 525.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione filtro rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti s ... fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. geotessuto strato di separazione Tratto L - Comune di Cassina de Pecchi Intervento L.2.1 - connessione con viabilità esistente							
	A R I P O R T A R E							4'850,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'850,90
	pista sez A- E		220,00	3,000		660,00		
	SOMMANO 1 m ²					660,00	2,37	1'564,20
6 / 6 1U.04.110.0040.a LOM252.1U.04.110.0040.a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti in trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima dell ... uali inumidimenti o essiccamenti necessari nei tratti in trincea: - su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto L - Comune di Cassina de Pecchi Intervento L.2.1 - connessione con viabilità esistente pista sez A-E	0,01	220,00	3,000		6,60		
	SOMMANO 100 m ²					6,60	21,73	143,42
7 / 7 LOM241.OC.EEA.a 04.A6600.Na000.00 20.- LOM252.OC.EEA.P a04.A6600.Na000.0 015.-	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura ... ocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) fondazione della pista Tratto L - Comune di Cassina de Pecchi Intervento L.2.1 - connessione con viabilità esistente pista sez A - E		220,00	2,500	0,200	110,00		
	SOMMANO 1 m ³					110,00	33,14	3'645,40
8 / 8 LOM241.RM.87.10. 15.J0001.0000.e LOM252.RM.86.10. 15.J0001.0015.c	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m ²] = 135; p ... hio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina connessione con canale irriguo di progetto		13,00			13,00		
	SOMMANO 1 m					13,00	59,04	767,52
9 / 9 LOM241.OC.EEA.a 04.A6600.Na000.00 05.- LOM252.OC.EEA.P a04.A6600.Na000.0 000.-	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatur ... ocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) Rialzo del piano di posa della pista in corrispondenza dell'attraversamento canale irriguo Intervento L.2.1 - connessione con viabilità esistente Pista sez C - D		13,00	1,700		22,10		
	raccordo per rialzo in corrispondenza dell'attraversamento canale irriguo	0,50	5,00	2,500	0,550	3,44		
	raccordo per rialzo in corrispondenza dell'attraversamento canale irriguo	0,50	5,00	2,500	0,550	3,44		
	SOMMANO 1 m ³					28,98	2,92	84,62
10 / 10 LOM241.OC.EEA.a 02.D1200.G0005.00 00.- LOM252.OC.EEA.P a02.D1200.J0012.00 00.-	OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato minerale; geometria: tipo "Macadam all'acqua" quattro strati; funzione: carrabile drenante; impiego: esterno sede stradale a ... Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) Tratto L - Comune di Cassina de Pecchi Intervento L.2.1 - connessione con viabilità esistente Pista sez A- E		220,00	2,500		550,00		
	SOMMANO 1 m ²					550,00	43,46	23'903,00
	A R I P O R T A R E							34'959,06

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE: