

Milano, 07/10/202
Prot. n. 0015843

Cod. Progetto: ____/____

Da indicare in caso di risposta

Spett.le
**CONSORZIO DI BONIFICA
EST TICINO VILLORESI**
Via Ariosto, 30
20145 Milano (MI)
DIREZIONE AREA TECNICA

c.a. Responsabile del progetto
Ing. Stefano Burchielli
etvilloresi@pec.it

Inviato tramite PEC

**Oggetto: "OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TORRENTE MOLGORA, IN
COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO E ALTRI" - 2° LOTTO – STRALCIO CONNESSIONE PISTA CASSINA DE
PECCHI CON VIABILITA' ESISTENTE. CUP: C38H22000600002 - PROGETTO DEFINITIVO INDIZIONE
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA. Nota CAP.**

Dall'esame della documentazione resa disponibile, con le Vs. del 27/01/2025, nonché dai dati in possesso di CAP Holding S.p.A., si evince che:

- nell'area di intervento sono presenti reti in gestione alla Scrivente Società come da allegati alla presente nota;

1. RETE PUBBLICA FOGNATURA

(Referente CAP Holding S.p.A. – geom. Giuliano Brocchieri - giuliano.brocchieri@gruppocap.it)

Prescrizioni:

Interferenze:

Si chiede una verifica da parte dei progettisti tramite accesso a WebGIS Acque Lombardia al seguente indirizzo, relativamente alla parte "Comuni e Professionisti":

<https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/mappe-e-cantieri>

Si prescrive di considerare, il rispetto di quanto segue:

- Nel caso di reti fognarie nere/miste - Planimetricamente mantenere una **distanza minima di posa mai inferiore a 100 cm** per le reti nere/miste; da considerarsi calcolata dal fianco tubazione della fognatura al fianco della

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- trincea tipologica eventualmente prevista;
- Altimetricamente, nell'ipotesi che le reti fognarie siano sempre inferiori rispetto gli altri sottoservizi, è necessario invece garantire **una distanza minima di posa** (valutata tra generatrice superiore della tubazione fognaria e generatrice inferiore della condotta del nuovo sottoservizio) **di almeno 100 cm** per le reti fognarie miste/nere.
 - Tutte le eventuali intersezioni con gli allacci fognari, nell'ipotesi che gli stessi siano sempre inferiori rispetto gli altri sottoservizi, dovranno garantire una distanza minima di posa (valutata tra generatrice superiore dell'allaccio fognario e generatrice inferiore della condotta del nuovo sottoservizio) **di almeno 80 cm**.
 - Divieto di realizzare/posare alcun tipo di infrastruttura/pianta in asse a tutta la dorsale della rete fognaria;
 - Necessità di **lasciare tutti i chiusini di ispezione presenti liberi** da vincoli al fine di non ostacolare le attività di manutenzione ordinaria/straordinaria in carico al Gestore del SII qualora ce ne fosse bisogno.
 - Necessità di **lasciare viabilità di accesso** e manovra per l'esecuzione di attività di spurgo/pulizia rete in carico al Gestore del SII qualora ce ne fosse bisogno.
 - Le pendenze del manto stradale dovranno tenere conto della posizione attuale/futura dei sistemi di raccolta (caditoie/bocche di lupo) onde evitate ristagni di acqua in seguito ad eventi meteorici.
 - Rispetto dei principi dell'Invarianza Idraulica (Es. Divieto di realizzare nuove caditoie che contribuiscono ad incrementare il carico idraulico attuale oltre che variare la qualità delle acque e i loro tempi di corrivazione verso le reti fognarie);
 - Per i punti di intersezione critici, per i quali non è possibile rispettare le prescrizioni sopra riportate, si necessita di ricevere elaborati di dettaglio (relazione sulla gestione delle interferenze presenti) per le opportune valutazioni tecniche. In particolar modo, tale elaborato dovrà essere accompagnato da tavole di dettaglio in cui siano riportate sovrapposizioni planimetriche ed altimetriche delle opere in progetto rispetto allo stato di fatto esistente delle infrastrutture fognarie in Gestione a GRUPPO CAP ed eventuali opere di protezione previa presa visione sul portale Webgis delle nostre reti.

Qualora si necessitasse di informazioni precise sull'esatta localizzazione delle reti in gestione alla Scrivente Società, si rimanda alla procedura di tracciamento reti di Gruppo CAP, richiedibile al link:

<https://www.gruppocap.it/clienti/gruppocap/richiedi-assistenza/tracciamento-reti> (sezione TRACCIAMENTO RETI)

Laddove NON fosse possibile rispettare le prescrizioni sopra trasmesse e fosse necessario/possibile risolvere l'interferenza con infrastrutture di Nostra Gestione si potrà procedere alla loro risoluzione in uno dei seguenti modi:

Opzione 1: emissione di un preventivo per lo spostamento della/e infrastruttura/e a carico del richiedente secondo le tempistiche dettate dallo Scrivente Gestore;

Opzione 2: valutazione di un progetto di spostamento della/e infrastruttura/e redatto dal proponente/attuatore e disponibilità di CAP a svolgere esclusivamente attività di alta sorveglianza, su lavori svolti da terzi, con oneri a carico del richiedente.

Parere positivo con riserva del rispetto di quanto sopra riportato e prescritto.

2. PRESCRIZIONI GENERALI

Nel rendere disponibili i dati delle reti tecnologiche in gestione allo Scrivente, mediante trasmissione di estratti allegati alla presente, si precisa che, pur trattandosi della rappresentazione cartografica più attendibile ed aggiornata possibile, il servizio cartografico di Gruppo CAP non può garantire la precisione assoluta di quanto inviato. Pertanto, in fase progettuale, resta Vostro onere verificare la completezza e la correttezza delle informazioni fornite, **eventuali danni o guasti arrecati alle infrastrutture tecnologiche in gestione a Gruppo CAP non potranno essere imputati a eventuali discordanze o mancanze nella cartografia fornita in questa sede.**

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

In fase esecutiva, si chiede di adottare ogni necessaria cautela e tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare ogni eventuale attività che possa comportare rischi di interruzione della continuità di erogazione del servizio o che possa danneggiare, in qualsiasi modo, le reti ed i manufatti in gestione a Gruppo CAP, anche in riferimento agli impianti elettrici accessori indispensabili al loro funzionamento ed eventualmente non indicati nella rappresentazione cartografica allegata alla presente.

La scrivente società addebiterà eventuali danni arrecati agli assets afferenti al servizio Idrico integrato e si ritiene sin d'ora sollevata e manlevata da qualsiasi danno arrecato per l'esecuzione delle opere in oggetto.

Si evidenzia che sono fatte salve le competenze e le autorizzazioni che soggetti terzi sono tenuti a rilasciare ai sensi della normativa vigente in riferimento a tutti gli impianti afferenti al SII in cessione al Comune nell'ambito dell'intervento in argomento.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Responsabile
Servizi Tecnici Commerciali
Ing. Laura Maggi

ALLEGATI c.s.

Referente per la pratica:

Ufficio Piani Urbanistici e Interferenze _ dott. Fulvio Rebolini _ piani.urbanistici@gruppocap.it

CONSORZIO DI BONIFICA EST VILLORESI
Protocollo Arrivo N. 14703/2025 del 09-10-2025
Doc. Principale - Class. 04.04 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa