

Milano, 17/07/2025
Prot. n. 11732

Cod. Progetto: --

Da indicare in caso di risposta

Spett.le
Est Ticino Villoresi
c.a. Responsabile
ing. Burcelli

etvilloresi@pec.it

Inviato tramite PEC

Oggetto: INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO LOMBARDO E APPROVAZIONE DEI RELATIVI SCHEMI E DISPOSIZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE E RELAZIONE ACCLARANTE – RIFACIMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE TROBBIA AL DI SOTTO DEL NAVIGLIO MARTESANA IN COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO – CUP C94H24000340002 – INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI – NOTA DI CAP HOLDING SPA.

A riscontro della Vs. in oggetto, visionata la documentazione progettuale fornita, si comunica quanto segue:

- Le opere in progetto risultano interferenti con la rete fognaria in gestione a CAP Holding Spa come da rispettivi allegati alla presente;

Ciò premesso, si comunica e prescrive quanto di seguito:

1-INTERFERENZE CON RETE DI FOGNATURA

(Referente CAP Holding: Geom. Giuliano Brocchieri – giuliano.brocchieri@gruppocap.it)

Interferenze:

Si registrano delle interferenze con le infrastrutture in Gestione a CAP Holding Spa, nello specifico con la tratta di rete fognaria mista DN300 GRES nel tratto tra la C.598 e la C.601 e sulla rete fognaria sfiorata tra la cameretta C.597 e la C.599 con lo scarico annesso n.8 C.600.

Si richiede una verifica da parte dei progettisti tramite accesso a WebGIS Acque Lombardia al seguente indirizzo, relativamente alla parte “Comuni e Professionisti”:

<https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/mappe-e-cantieri>

Si prescrive il rispetto di quanto segue:

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- Nel caso di reti fognarie neri/miste - Planimetricamente mantenere una distanza minima di posa mai inferiore a 100 cm per le reti nere/miste; da considerarsi calcolata dal fianco tubazione della fognatura al fianco della trincea tipologica eventualmente prevista;
- Altimetricamente, nell'ipotesi che le reti fognarie siano sempre inferiori rispetto gli altri sottoservizi, è necessario invece garantire una distanza minima di posa (valutata tra generatrice superiore della tubazione fognaria e generatrice inferiore della condotta del nuovo sottoservizio) di almeno 100 cm per le reti fognarie miste/nere.
- Tutte le eventuali intersezioni con gli allacci fognari, nell'ipotesi che gli stessi siano sempre inferiori rispetto gli altri sottoservizi, dovranno garantire una distanza minima di posa (valutata tra generatrice superiore dell'allaccio fognario e generatrice inferiore della condotta del nuovo sottoservizio) di almeno 80 cm.
- Divieto di realizzare/posare alcun tipo di infrastruttura/pianta in asse a tutta la dorsale della rete fognaria;
- Necessità di lasciare tutti i chiusini di ispezione presenti liberi da vincoli al fine di non ostacolare le attività di manutenzione ordinaria/straordinaria in carico al Gestore del SII qualora ce ne fosse bisogno.
- Necessità di lasciare viabilità di accesso e manovra per l'esecuzione di attività di spurgo/pulizia rete in carico al Gestore del SII qualora ce ne fosse bisogno.
- Le pendenze del manto stradale dovranno tenere conto della posizione attuale/futura dei sistemi di raccolta (caditoie/bocche di lupo) onde evitate ristagni di acqua in seguito ad eventi meteorici.
- Rispetto dei principi dell'Invarianza Idraulica (Es. Divieto di realizzare nuove caditoie che contribuiscono ad incrementare il carico idraulico attuale oltre che variare la qualità delle acque e i loro tempi di corrivazione verso le reti fognarie);
- Per i punti di intersezione critici, per i quali non è possibile rispettare le prescrizioni sopra riportate, si necessita di ricevere elaborati di dettaglio (relazione sulla gestione delle interferenze presenti) per le opportune valutazioni tecniche. In particolar modo, tale elaborato dovrà essere accompagnato da tavole di dettaglio in cui siano riportate sovrapposizioni planimetriche ed altimetriche delle opere in progetto rispetto allo stato di fatto esistente delle infrastrutture fognarie in Gestione a GRUPPO CAP ed eventuali opere di protezione previa presa visione sul portale Webgis delle reti in gestione alla Scrivente;

Qualora si necessitasse di informazioni precise sull'esatta localizzazione delle reti in gestione alla Scrivente Società, si rimanda alla procedura di tracciamento reti di Gruppo CAP, richiedibile al link:

<https://www.gruppocap.it/clienti/gruppocap/richiedi-assistenza/tracciamento-reti> (sezione TRACCIAMENTO RETI)

Laddove NON fosse possibile rispettare le prescrizioni sopra trasmesse e fosse necessario/possibile risolvere l'interferenza con infrastrutture di Nostra Gestione si potrà procedere alla loro risoluzione in uno dei seguenti modi:

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Opzione 1: emissione di un preventivo per lo spostamento della/e infrastruttura/e a carico del richiedente/attuatore secondo le tempistiche dettate dallo Scrivente Gestore;

Opzione 2: valutazione di un progetto di spostamento della/e infrastruttura/e redatto da attuatore e disponibilità di CAP a svolgere attività di alta sorveglianza, su lavori svolti da terzi, con oneri a carico del richiedente/attuatore;

Parere positivo con riserva del rispetto di quanto sopra prescritto.

2-CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI

Nel rendere disponibili i dati delle reti tecnologiche in gestione alla Scrivente, mediante trasmissione delle tavole, si precisa che, pur trattandosi della rappresentazione cartografica più attendibile ed aggiornata possibile, il servizio cartografico di CAP Holding non può garantire la precisione assoluta di quanto inviato. Pertanto, resta Vostro onere verificare la completezza e la correttezza delle informazioni fornite e adottare ogni necessaria cautela e tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare ogni eventuale danno agli impianti idrici e fognari in gestione a CAP Holding, anche in riferimento agli impianti elettrici accessori indispensabili al loro funzionamento ed eventualmente non indicati nella rappresentazione cartografica. Eventuali danni o guasti recati alle infrastrutture tecnologiche in gestione a CAP Holding non potranno essere imputati a eventuali discordanze o mancanze nella cartografia fornita in questa sede. In considerazione di quanto appena comunicato, qualora si necessitasse di informazioni precise sull'esatta localizzazione delle reti in gestione alla Scrivente, si rimanda alla procedura di tracciamento reti di CAP Holding.

Alla luce di quanto sopra, si chiede al Vs. Spettabile Ente di porre in atto tutte le misure necessarie ad evitare qualunque attività che possa danneggiare, in qualsiasi modo, le reti ed i manufatti in gestione a CAP Holding o che possa comportare rischi di interruzione della continuità di erogazione del servizio.

La scrivente società addebiterà eventuali danni arrecati agli assets afferenti al servizio Idrico integrato e si ritiene sin d'ora sollevata e manlevata da qualsiasi danno arrecato per l'esecuzione delle opere in oggetto.

Si evidenzia che sono fatte salve le competenze e le autorizzazioni che soggetti terzi sono tenuti a rilasciare ai sensi della normativa vigente in riferimento a tutti gli impianti afferenti al S.I.I. in cessione al Comune nell'ambito dell'intervento in argomento.

A disposizione per ogni chiarimento necessario, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Responsabile
Servizi Tecnico Commerciali
Ing. Laura Maggi

All.c.s.

Tecnico Istruttore:

Ufficio Piani Urbanistici e Interferenze – dott. Fulvio Rebolini - e-mail piani.urbanistici@gruppcap.it

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa