

PEC

CONSORZIO DI BONIFICA EST VILLORESI

Protocollo Arrivo N. 3965/2026 del 03-03-2026

Class. 04.04 - Copia Documento

Tipo E-mail PEC
Da - - < openfiber.permessi.lombardia@pec.openfiber.it >
A < etvilloresi@pec.it >
CC < no-manutenzione@openfiber.it >
Oggetto Invio del protocollo numero 0068605: Prot. 0003658 - del 27/02/2026 - CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI SPONDA DEL TORRENTE MOLGORETTA AD USMATE VELATE - CUP: C48H25000310002- PFTE INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA
Martedì 03-03-2026 10:44:06

Buongiorno,

in allegato le planimetrie relative alle nostre tubazioni sono segnalate con riga continua verde in scavo tradizionale a cielo aperto, con una profondità indicativa di 60 cm. estradosso su marciapiede e circa 1 metro estradosso in carreggiata, sono sotto strada in cavidotti propri come l'infrastruttura segnalata con linee blu eseguite con tecnica di mini trincea e con estradosso in deroga al massimo di circa 30 cm., mentre le linee continue azzurre sono infrastruttura di altro operatore dove Open Fiber potrebbe essere presente con i propri cavi , potrebbero essere contenute in tubi corrugati o rigidi, in questo caso non possiamo segnalare la profondità e la tipologia di scavo, in quanto abbiamo dei contratti in IRU appunto con altri operatori; per le ispezioni, non abbiamo collettori, ma abbiamo pozzetti e/o camerette, raffigurate con dei punti marcati sulle linee, mentre con linee tratteggiate sono indicate le nostre tubazioni in progettato oppure eseguite da poco e non ancora caricate definitive a sistema, comunque si precisa che la posizione dei sottoservizi indicata in planimetria è puramente indicativa come le profondità segnalate in precedenza e che la posizione effettiva in campo andrà verificata tramite puntuali assaggi a cura del titolare dell'autorizzazione di scavo.

Saluti

Allegati:

Usmate_Velate.pdf

Dati Tecnici:

testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml